


PRZEKRÓJ NORMALNY - ZJAZD - WJAZD PRZEPUST
Km 0 + 002,75 (od krawędzi jezdni drogi gminnej)



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

- 5 cm - NAWIERZCHNIA Z MASY MINERALNO ASFALTOWEJ WARSTWA ŚCIERALNA
- 8 cm - PODBUDOWA TŁUCZNIOWA WARSTWA GÓRNA
- 15 cm - PODBUDOWA TŁUCZNIOWA WARSTWA DOLNA
- 10 cm - WARSTWA ODSĄCZAJĄCA - PIASEK

	DRÓG – PROJEKT <i>Marek Molter</i> 37-500 Jarosław ul. Oś. Wojska Polskiego 1 / 17 tel./ kom. (016) 621 50 05 / 697 339 050 NIP 862-123-06-63			
	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU TARGOWEGO w miejscowości JEŻÓWE			
	PRZEDMIOT RYSUNEK:	PLAC TARGOWY ZJAZD - WYJAZD - PRZEPUST Fi 50 km 0 + 002,75	SKALA 1 : (...)	DATA 5.11.2011
	FUNKCJA PROJEKTOWAŁ SPRAWDZIŁ	Imię Nazwisko Marek Molter Władysław Konieczny	SPECJAL. drogowa drogowa	NR UPRAW. 67/Tbg/91 UAN / III 7342/98/93
		PODPIS: 		

DRÓG-PROJEKT

Marek Molter
37-500 Jarosław, ul. Wojska Polskiego 1/17
Nip 862-123-06-63
Tel 016 8215005 Kom 897339050